

畿輔安瀾志

畿輔安瀾志

泰[illegible]纂

永定河卷八

修治

金史河渠志世宗大定二十五年五月盧溝決於上陽村先是決顯通寨詔發中都三百里內民夫塞之至是復決朝廷恐費工物遂令且弗治（謹案此爲分流之始）明昌三年六月盧溝隄決詔速遏塞之無令泛溢爲害

右拾遺路鐸上疏言當從水勢分流以行不必修補元同以下丁村以上舊隄上命宰臣議之 元名臣事畧至元二年都水少監郭公言金時自燕京之西麻峪村分引盧溝一支東流穿西山而出是爲金口今若按故迹使水得通流上可以致西山之利下可以廣京畿之漕上納其議 元史本紀世祖至元二十二年二月塞渾河決口役夫四千人二十五年渾河決發軍築隄捍之成宗大德六年夏四月浚永[illegible]

縣南河仁宗延祐二年正月霖雨壞河隄發卒補之

泰定帝泰定四年三月壬戌渾河決發軍民萬人塞之　河渠志武宗至大二年左都威衛言十月五日水決武清縣王甫村隄恐來春冰消夏雨水作衝決成渠軍民被害或遷置營司或多差軍民修塞三年二月委官督工修治仁宗皇慶元年東安縣渾河決蘋揭隄都水監計工物移文工部樞密知院塔失帖木兒奏已發軍五百修治宜令中書戒所屬用心修

治從之七月省委工部員外郎張彬言巡視渾河六月決隄口二百餘步乞委官修治發民丁刈雜草與築元祐元年右衛言渾河決差軍七百與東安縣民夫協力同修之三年省議渾河上自石景山金口下至武清縣界舊隄長計三百四十二里中間因舊修築者大小四十七處漲水所害合修補者一十九處無隄剏修者八處宜疏通者二處計工三十八萬一百役軍三萬五千九十六日同軍如分作三年兆發

軍民匠萬人興工以修其要處樞府奏撥軍夫三千委中衛僉事督修治之七年都水監委濠寨營同提舉司官武清縣官督夫修完廣武屯北陷溝隄一處計二千五百工永興屯北隄低薄一處計四千一百太十六工永興屯北崩圮一處計六千五百十八工落低村西衝圮一處計三千七百三十三工王村莊西河東岸至白墳兒南至韓村西道口計六千九十三工劉營莊西河東岸北至寶僧百戶屯南至白墳

見計三萬七百十二工總用工五萬三千七百二十工泰定三年六月山水暴漲沒大興縣諸鄉桑棗田園移文樞府於七衛屯田及現有軍內差三千人修治

明實錄洪武十六年霸州知州疏言桑乾河自固安高家莊八十里及城西支河城南支河三十五里年久湮塞乞役民修治謹案縣志洪武十六年知州韋梁伯常築沙城隄以障渾水西至臨津東至信安亘八十里學正蔡茂為之記實錄及河渠志俱失其人成祖永樂二年

修順天府固安縣渾河決岸七年六月固安渾河決
賀家口命工部丞道官修築十五年閏五月修固安
縣孫家口隄岸仁宗洪熙元年七月水決盧溝橋東
狼窩口岸一百餘丈發軍民修築宣宗宣德三年六
月渾河水漲決盧溝河隄百餘丈命并力用工十二
月修盧溝淩水所決河口六年五月順天府奏霸州
保定縣低窪臨邊渾河往者河岸缺壞皆是保定文
安諸縣民夫同軍衛修築請如舊集衆預修從之六

月固安縣奏衝決徐家等口上命工部撥工修築之
七年行在戶部侍郎王佐言張家灣之西舊有渾河
若疏濬近京一二十里更加充廣瀦爲巨浸令可泊
船公私俱便上以其役重大令姑止九年六月水決
渾河東岸令都督鄭銘量其役英宗正統元年七月
命行在工部左侍郎李庸修狼窩口等處隄庸奏請
工匠千五百人役夫二萬上從所請二年請建龍神
廟於隄上以鎮之且令宛平縣復民二十戶自石景

山至盧溝橋往來遇水溝隄壞輒加修治若水泛急
則速馳報四年六月小屯廠西隄爲渾河所決詔發
附近丁夫修築憲宗成化七年二月撥官軍五千修
築盧溝橋隄岸十一月霸州知州蔣愷固安縣知縣
賈貴各奏霸州城北古有草橋界河一道上接渾河
下至直沽順流東注於海永樂間渾河改往西南流
道逕固安新城雄縣北至霸州淅河一帶水勢不順
漸已淤塞累衝決爲居民患近者衝決孫家口東流

入河又東抵三角淀小直沽入海乃其故道請因其自然就下之勢修築隄岸使順流注海免貽後患上命順天府官勘實從之八年六月渾河水溢固安縣張家口賈家口等隄諮鄰近州縣協力修築十二年六月浚通惠河成自都城東大通橋至張家灣渾河口六十里興卒七千人東安縣志成化初年東安主簿河決挑東畔西畔二河以洩渾河異漲武宗正德元年二月命工部修盧溝隄岸世宗嘉靖十年工部郎中陸時雍言良鄉盧溝河涿州

琉璃胡良二河新城雄縣白溝河河間沙河青縣滹沱河下流俱淤宜以時浚使達於海十一年太僕卿何棟言涿州胡良河自拒馬分流至州東入渾河良鄉琉璃河發源磁務潛入地中至良鄉東入渾河比者渾河沙壅阻塞二河下流遂至平地渰沒瀰漫至數千餘頃勘得下流淤塞之沙僅四五里用力頗易計費不多所當急爲疏濬請以胡良河委涿州知州張經綸琉璃河委興州中屯衛指揮李思恭各給夫

三千名責三月終報竣詔如所請行四十一年八月盧溝西南隄壞命工部尚書雷禮往視上修築事宜謂盧溝東南有大河從麗莊園入直沽下海沙泥淤塞十餘里稍東有岔河從固安入直沽下海地勢稍高宜先疏濬大河令水歸故道然後繕治長隄其決口地里土浮水深流急人力難施而西岸有故隄約長八百丈宜接遺址繕築報可工部水利考嘉靖十年命工部郎中陸時雍修盧溝河以支流導入於海三十四年命修盧溝河從柳林迤邐霸州入大河今岔河水歸故道從

麗莊圍入直沽下海凡三易治而世宗朝處滿無患也
明史河渠志太祖洪武十六年濬桑乾河自固安至高家莊八十里霸州西支河二十里南支河三十五里武宗正德元年築狼窩決口久之下流支渠盡淤　崇禎長編二年七月兵部侍郎周懋言渾河水性不常沙淤莫測而導之之策尤當講求乞勅撫按奏請定奪仍將每年各州縣開通水道渠塘栽過樹木處所有無渾河水災冊報允之

謹案渾河在金元之世言疏導者或以利漕或以防漲溢其北經都城東入潞水因時興役勢有然也至明中葉則漸徙而南間有濬淤之舉不過以其衝決而亟圖之時過相與安之矣廟堂不以民溺爲已溺建策者率云以不治治之遂至浮沙充溢軌道不分京南霸北之區常受漲溢之害茲擇其言事可取兼涉乎疏濬之義者備列之庶不惑於渾流無定之說而壞其疏導之功焉又明代渾

河潰決史志屢書不一嘉靖以上鄭重其事大半專遣京員經紀堵築萬曆後率皆州縣有司自圖捍禦不聞入告蓋以渾河善徙是其故常而隨時修築役視同舊例畿南數邑之民亦共委於時數之適然而漁桑聽之矣

本朝康熙三十一年二月以渾河久未修築各處衝決河道漸次北移固永等處時被水災

命巡撫郭世隆詳勘與修固安永清之北有渾河故道五十

四十年久未濬間有淤塞成途者地勢北高南下北水無歸通加疏濬順流歸淀

康熙三十七年二月霸州新安等處渾河泛漲

命左都御史于成龍等詳看修治以農事方興不可濫用民力遣旗丁修築五月工竣添募河兵分駐南岸三月以渾河新城九花臺漫決環繞霸州水患頻仍

聖祖仁皇帝親臨閱視命巡撫于成龍大築隄埝疏濬兼施自宛平之盧溝橋至永淸之朱家莊滙狐城河入淀

康熙三十九年以狠城河口漸淤上游壅溢

駐蹕指授命巡撫李光地於永清縣之郭家務開河至霸州之牛眼村由柳岔口歸淀達海此爲第一次改移

康熙四十一年五月漫永清縣三聖口之南岸隄即堵塞之

康熙四十五年永定河南岸大隄之外各築遥隄一道中挖遥河寬二三丈深二三尺以備分洩漫水仍由冰窖以下歸淀

康熙四十八年決永淸之王虎莊前隄南岸分司阜

保督工修築

康熙五十六年六月漫永淸縣之賀堯營北岸分司

齊蘇勒督工築之

康熙六十一年復決巡撫趙之垣委員同分司修治

謹案康熙壬申春導渾河由永淸之北東入淀池

其時規制初創無專司經理之員積久壅遏遂復

遷流而南擲入會同河固霸漸雄之野歲有漫溢

迨三十七年改自固安北東滙狠城河歸淀建設

分司添募河卒自是疏濬之功歲有常例而濁流

底定者垂三十餘年雖順流南注地勢實宜亦孰

非濬淤去滯之力哉

雍正二年六月大雨決霸州之堂二鋪南岸隄總督

李維鈞委員同分司及霸州知州遴選督工堵築

謹案舊道河尾築有圈埝年久埝身積漸培高附

廠村中狮釜底北河水驟入房舍盡淹改移於舊

村之南卽今堂二鋪

雍正三年七月決永淸縣之城厰南岸隄總督李維鈞委員同分司及永淸縣知縣宋鼎督工堵築

[謹案]康熙三十七年以後漫決之處多在郭家務以下地皆屬永淸受害特重緣河自盧溝橋一路徑行兩岸相距寛者五六百丈最狹者亦百餘步水勢儘可游衍郭家務以下則頓成窄逼僅三四十丈束水過急兼下口日漸高仰壅遏不暢一經

驟漲不至旁溢不止此亦理勢必然非專恃防守者所能保護萬全也四年擴隄改河之議由此起矣

雍正四年

特諭怡賢親王令改渾河由柳岔口入淀上自郭家務下至長淘河另開挖新河七十里（此為第二次改移）計長一萬二千六百五十六丈面寬八丈底寬四丈深四尺

怡賢親王水利奏畧永定河所以遷徙無定者緣

謹案志保安州渠惟棘針屯至高廟村及上太府者引用清河詳見洋河篇其餘惠民北平陂等渠竝由桑乾河明萬歷五年知州謝應詔修築後從未挑築渠日淤淺遇有潰溢則增築埝身門外之渠高於城中以丈計矣且上游之壩年久湮廢已成小桑乾脫有泛漲豈止田原可慮又桑乾河入保安州境合洋河開有渠六道統謂之保安川始於明永樂年間迄

河而淀自淀河身務須深濬常使淀水高於河水
仍設淺夫隨時挑濬毋令淤墊兩河淀內之隄至
三角淀而止蓋三角一淀為衆淀之歸宿容蓄廣
而委輸疾但照舊開通逐年撈濬二河之濁流自
不能為患此廓清淀池調劑二河之大畧也（又
工竣奏畧運河自柳岔口以下導之北流遶王慶
坨而東猶恐水勢拗折宣洩未順委令永定河道
明騎自武家莊挑引入王慶坨北之長淘河又慮

河身淺窄難以合流委令筆帖式布納開擴深廣

其郭家務以下兩隄逼窄之處亦令明壽擴隄改

流

雍正六年河道明壽遵水利府原奏委員挑挖長淌

河淤淺長二千二百一十七丈面寬六丈十丈底寬

四丈八丈深三尺六寸至四尺不等

雍正七年決北岸劉家莊以南隄十五丈河道石柱

同知黃瑛永清縣知縣朱燮督工堵築

雍正八年三月坍漫南岸武家莊東西北岸五道口東西各十餘丈秋七月積雨大漲漫決南岸馮家場一十餘丈刷坍田家場六丈決北岸四聖口六十餘丈隨時堵築惟四聖口金溜所經大壩衝陷至八月水減始竣工

雍正九年河道石柱遵水利府題請委員開挖何麻子營引河長二百零三丈五尺董家務引河挖長一千六百八十丈均面寬六丈八尺底寬四丈六尺深

二尺至五尺不等陶河村引河二道挖長八十六丈上寬三四丈下寬二三丈至五丈不等均深五尺

雍正十一年總河王朝恩奏請修築北岸重隄即以築隄之工按河形斟酌起土一律通順以成隄內重河上自何麻子營起下至范甕口計長一萬三千六十七丈重河之下尾上接范甕口河身下接鄭家樓長二百丈從六道口會歸入淀均挖面寬五丈底寬三丈五尺深三尺

雍正十二年七月決南岸五工黃家灣八十六丈二工鐵狗十七丈北北蔡東北十九丈北蔡正東十七丈南蔡正東三處共十二丈決北岸四工梁各莊四十五丈上七工四聖口一百六十三丈下七工五道口九十三丈八工小荊垡八丈趙家樓重隄十八丈田家場重隄十九丈北黃家灣一處河溜全奪水穿永清縣郭一時衙署民舍盡被淹沒下流至霸州之津水窪歸淀總河顧琮副總河定柱親率兵夫晝夜堵

築九月二十二日工竣

雍正十三年六月暴漲決南岸下七工朱家莊東十一丈八工東沽港二十六丈三尺決北岸趙家樓三十丈地屬永清東安兩縣河水分流於朱家莊趙家樓兩口之中汊口距三角淀近水由六道口小隄仍復歸淀（所經皆淀之斥鹵明年麥大熟）本年歲修疏濬長淘河淤淺長一百七十一丈寬二丈五尺深二尺月隄河一道長八百八十四丈寬三四丈深二三尺至三尺八寸不

等又跳濬二光淤塞長二百丈又跳淀河下口淤淺長二百六十三丈面寬二丈底寬一丈五六尺深二三尺不等

謹案雍正四年改河東行逕三角淀而下會清河即水經所謂東至漁陽雍奴縣入笥溝者也第以濁流而入止水淤澱沙沉勢所必至怡賢親王預覩其害奏明逐年挖淺使無梗塞可謂盡善

乾隆元年正月濬溢南岸八工東沽港二十四丈總

河劉勷河道覺羅齊格等堵築二月工竣三月劉勷
等奏請加培兩岸迎溜單薄隄工並請疏挑六工半
截河引河挖長一百四十四丈五尺面寬四五六丈
底寬二三四丈深四尺至六尺不等本年歲修濬長
淘河長八百一丈面寬四五六丈底寬三丈六尺四
丈四尺五丈四尺深二三四尺不等又長淘河截彎
取直一百丈面寬十丈底寬八丈深六尺又展寬青
光中水口長十五丈三尺連舊河展寬面二十丈底

十八丈均深五尺

乾隆二年三月總河劉勷請培補隄工並請將南岸五工北岸三四工埽灣頂衝之處裁彎取直挑挖引河導引中流又以下口出水直達鳳河鳳河自雙口以南寬不過一二丈至四五丈雖資宣洩亟應展挖寬深南岸五工黃家灣引河挖長一百五十五丈面寬八丈十丈至十五六丈底寬六七八九丈至十一二丈深五七八尺至一丈不等北岸三工求賢莊引

河挖長八百丈四工曹家新莊引河挖長三百丈均挑面寬四丈六丈至八丈底寬三四五丈不等均深七尺自雙口橋南起至大淸河止長一千九百四十八丈挑面寬十丈底寬八丈均深三尺又本年歲修疏濬下口黃花套河心淤灘長五百八十八丈五尺八寸面寬五六丈底寬四丈深二尺至三尺不等六月大雨陡漲漫廬溝橋面過隄頂衝刷石景山土隄一處漫溢南岸十八處北岸二十二處張家地居上

游由水更利漫刷至四百餘丈全河大溜盡從此出
由宛平良鄉涿州固安永清東安武淸等縣瀰漫而
下觽鳳河村莊田畝被淹甚多
命吏部尚書徹歸赴工堵築八月功竣
命大學士鄂爾泰容度濬築事宜大學士鄂爾泰奏查勘石
景山一帶河形淤墊盧溝橋底沙淤請盡挑橋底淤
沙並對中硐深挑引河又麻峪河橋口作攔河壩杜
截東支盡歸西流兩邊接築石子壩加築重壩南北

十餘里隄自興隆廟前至盧溝下北挑引河長四百七十丈面寬八九丈至十五六丈底寬五六丈至十二三丈深四五六尺至八九尺不等又自麻峪橋口壩前挑引歸入西支長八十三丈面寬六丈八丈至十丈底寬三丈五丈七丈不等均深七尺又議於半截河收挖新河并擬上游分建滾水石壩四座各開引河引人清河俾藉清以刷淤而請將半截河以上逐段挑挖歲以爲常從總河朱藻等以十六道口積水未消新河未收先行建壩開引

復以原南岸頭工寺臺之壩改建五工之曹家務北岸頭工張客之壩改建三工之求賢村而引河出水之路亦俱改矣

九月總河顧琮以淀河淺溢阻流請添設疏淀垡船三百隻秋夫九百名歲於淀水消涸時撈淤濬滯逐節疏通經大學士鄂爾泰議覆並附請復白溝河故道勿使幷入西淀開東淀已塞之支港俾各路分消

大學士鄂爾泰半截河改挑新河奏畧竊查永定河南北兩岸自頭工以下兩隄相距數里或數百

文中間浮沙湧起如坻如洲河水亂流訖無定溜
至二工則積沙成脊綮水驟至不順下而橫行以
故北決張家南決鐵狗對岸之間同時分潰各二
三百丈自茲而下三四五工決口甚多雖堵築已
完而衝突之形俱在自六工以下河如上板水似
仰流至八工而河身愈高渟洄不動幾欲倒漾而
西總緣水不東流蛇行拗怒隨所至而成頂衝南
折則南隄潰北折則北隄潰其勢然矣說者謂河

身埝高自應濬治下口殊不知現在下口反高於
上游河身已平於隄岸而隄外高可一丈八九尺
一丈四五尺不等而回顧隄内高於水面纔四五
尺或八九尺耳從來治水先治低處上游始可施
工今下流之去路橫阻上流之濁流方來縱使不
惜勞費一律挑挖旋浚旋淤於何裨益水勢至此
濬築皆窮此督河諸臣所以有請廢爲南隄另開
築於北面倣照黃河遥隄之法將河身留寬十里

之議亦未敢自是其說竊思永定河之所以爲患者獨以上流曾無分洩下口不得暢流逕行一路中梗旁礴以故拂其性而激之變耳但毋導其下口使不入淀洩而入淀河以達津歸海再於上游酌建數壩以減緩水勢並引入清河俾藉清以刷淤則不拘河道順利皆同就現在之河形仍順南下之水勢擬於半截河隄北改挖新河即以北隄爲南隄沿之東下入六道口逕三角淀北至清沽

港西入河頭大河猶恐潮汐迎溜水緩停淤應作
洩潮埝數段潮長從缺口散流潮落從缺口收入
即河水出槽亦如之則沙停埝外水歸河中不致
淤墊爲患河枯之時疏濬淺灘歲以爲常其挖河
之土以六道口以上盡送北岸建築坦坡大埝入
六道口以內則以七分接築南岸隄以三分作北
岸洩潮埝如此則河淀攸分下口已無阻而後於
上游河身自半截河以上逐段挑濬深通再於南

北兩岸分建滾水石壩四座各開引河一道一於北岸張客水口建壩二丈即以所沖水道爲引河東會於鳳河查鳳河本無大源怡賢親王於高各莊截涼水河以爲恒流原奏分流之處東南各建一壩以資蓄洩末及訖工今宜遵照添建蓄涼水河之水常注鳳河所有淤淺之處一並開通俾清流充盛即可於雙口之內開渠分入洩潮埝以借其滌刷一於南岸寺臺建壩廿二丈以民間洩水

舊渠入小清河者為引河開寬濬深仍歸杜牛河

一於南岸金門閘建壩八十丈以渾河故道接杜

牛河者為引河開寬濬深至牛坨南接挑黃家河

達於勝芳河循其故道逕新張莊城之間開至河

頭之北與新河下游合流而中亭臺山趙家房諸

清河之會於勝芳河者皆得近注爭流俾推盪泥

沙而東去又於勝芳河南岸築隔埝坦坡埝一道

至河頭之東與新河南隄對峙不令濁水得入清

流一於南岸郭家務建壩四十丈即以舊河身為
引河略加挑濬歸於新張策城與勝澇河會流一
以四壩引河頭緒雖分脈絡交貫合清隔濁條理
自明縱遇異漲之年或仍不免盈溢而力分勢殺
料亦補救無難其引河所挖之土應俱於兩岸照
洩潮埝式作拉沙埝二口之上俱作石柱板橋以
便防汛人等往來行走至永定濁流兩隄夾束沙
聚泥停一汛之後河渠即失故形若不及時挑挖

勢必至不能挑挖而後已向來河員錮疾不利於挖淺但利於築隄茲河成之後分認工段各專責成即汛過復淤隨淤隨挖所用工費惟於歲修項下開銷挖淤之時俱先期呈報即委大員監察工竣隨收不致汛至迷漫無從查驗章程一定處分既嚴永收實效矣

乾隆三年郭家務引河成壩外新挑一百三十一丈濬舊河身四十一段長三千三百二十丈自馬家鋪

接挑新引河至三河頭長七千九百二十丈面寬八九丈至十丈不等底寬六丈均深四尺二月總河顧琮請於半截河先建草壩並疏濬引河五月總河朱藻題請挑挖南二工引河辰字十一號連十二號取直引河長一百九十四丈面寬十丈至十四五六丈底寬七丈至十丈並十二三丈深四五六七尺不等疏濬河身長二百七十丈面寬二丈五尺並三丈五尺底寬一丈五尺至二丈一尺深二三四尺不等又

濬河身長一千一百一十五丈面寬二三丈及六丈底寬一二丈至四丈深二三四五尺不等本年歲修疏濬下口黃花套以北河心淤灘九段計長四百五十丈挖面寬四五六丈至八九丈十一丈十四丈底寬五六丈八丈及十四丈深一尺至三尺不等又疏挑六道口閘口前河心淤灘長五十丈面寬二丈四尺底寬二丈二尺深二尺六月伏汛水溢南岸下七工朱家莊大隄漫決一百五十五丈六工楊家莊大

隄漫決六丈七月頭工又漫決八十八丈總河朱藻
晝夜堵築八月工竣
天學士鄂爾泰會議半截河工程奏署河臣顧琮
奏稱半截河應行修濬之處積水瀰漫不克施工
明春全河之水不能由此改流而舊河下七工八
工等處乃河水必由之路現在河身淤昂應加挑
濬又淵河村至六道口一帶積水汪洋竟成巨浸
若不設法消涸恐明歲又復積有雨水興工無日

應於半截河先建草壩三座使渾水稍稍淤墊其中則所積之水藉勢歸河水去地出然後可以遵照動工此一時權宜事屬應行者再稱自八工尾閘至老河頭約十五里乃渾水趨歸大河要道應即從尾閘挑挖引河一律深通俾渾流暢達滙津歸海河臣爲目前行水計自不得不疏濬下七八工之舊河既水由舊河而來自不得不開舊河之尾閘但引河經由之處稱即從尾閘挖至老河頭

約十五里是竟欲從八工直挖至洞子門由蘆家河入楊家河夾夫楊家一河乃全省清河之下口也非有高岸夾束無抵制濁流之力以永定全河之勢推擁沙泥瀰漫而入誠恐楊家河必受淤楊家河一淤則淀之下口先塞而西來數十河之水將無路歸津則雖重隄隔淀不皆成虛設乎應令查照原議務於迤北地面相度挑挖俾經老河頭北而出其東即為將來金門石壩引河之下口庶

不致淤墊自不致阻清至奏河溜埽灣頂衝危險處所應裁彎取直酌量挑挖引河以免衝決又南岸五工㽞家務以下數十里俱係不毛之土並無民居地面廣濶可以容水請將寺臺議建之石壩移於㽞家務以下改建草壩自應如所請至於渾水肥田古有成效凡係近隄荒鹹窪滷之地皆可照依此法開壩洩渾放淤糞瘠其流淤注水之法或挖塘以瀦之或設陂以限之因地制宜轉害為

利是在河臣之虛心實力次第推行而已

乾隆四年

命尚書公訥親查勘改道正月總督孫嘉淦請培築北岸求賢村以下殘缺遥隄并濬隄外淤塞遥河以容減洩之水自三工接官鋪後起至五工何麻子營止長八千五百二十丈計四十七里三工汛內補築遥隄十段疏濬遥河三段四工汛內補築遥隄四十九段疏濬遥河三段五工汛內補築遥隄一段浚展遥河五

段四月總河顧琮奏開曹家務以下由郭家務小梁村雙營水窖三聖口等處計長四十餘里向日淤墊逆河間段疏濬由三聖口以下直達津水窪歸淀共濬河長一千七百丈面寬五六丈及八丈底寬三丈深一二三尺不等又奏估金門閘壩上請挑引河兩股分流西股自閘下起至長安城西南會長安城草壩引河止計長三千三百七十二丈九尺又奏開長安城草壩引河自壩下起至村西南會金門閘引河

止計長六百七十九丈九尺又自二引河會流處起至張貴莊西南入中亭河止計長一萬七千四百五十三丈統計西股引河共長二萬一千五百四丈八尺計程一百一十九里東股引河自畢家莊起至楊青口南止長八千七百五十三丈一尺三寸計程四十八里兩河俱按舊河形挑挖面寬五六丈至十二三丈底寬三四丈至七八丈深三四五六尺不等本年歲修疏濬下口鄭家樓東挑挖河心淤灘五百三

十六丈面寬三四五丈不等深二尺六道口引河一
百六十丈面寬十一二丈底寬九丈深二尺五寸魚
壩口展寬舊隄出水缺口並沙嘴五處

總河顧琮金門閘開挑引河等工奏畧查金門閘
壩工應挑引河自出水護壩排樁外起至韓家營
北由家常等莊至長安城又與長安城草壩引河
合流若兩壩水勢僅一引河宣洩誠恐汛發浩瀚
難以容納今酌量兩股分流其西股自小楊青務

由牤牛河西岸至楊青口入津水滙庶傳送疾而伏秋汛漲不致旁溢爲害以上金門閘石壩暨長安草壩應挑引河工程又修築隄埝草壩並設立水橋涵洞均屬有益之工通共該銀九萬二千一十三兩零再查凌麥二汛之水已經題准在於南岸郭家務以下七工水害地方各屬開旱口以資宣洩其引河經由各村莊遍行曉示除斥鹵不毛並大田未種之處及時挑挖外其麥苗已長之田

候麥黃刈穫後即多僱人夫星飛挑挖庶艮苗無傷而要工亦不致貽悞　又疏濬郭家務等處遙河奏畧查曹家務建設草壩一座其出水一帶俱係卑窪鹻地渾水一過則成膏壤但清水無歸每致積潦今勘得曹家務以下由郭家務小梁村等處刪段疏濬使渾水淤地清水歸淀實屬有益應挑引河共長一千七百丈該銀一千八百六十三兩零

乾隆五年六月總河顧琮續估引河工程奏開張貴
莊引河尾閭長四百五十丈挖寬四丈深一尺展挖
牤牛河自小楊青務起計長一千七百九十六丈面
寬四丈七丈底寬二丈四丈深四五尺不等西股引
河自無梁店起長二千五十丈抽槽寬一丈深一尺
東股引河自牛坨東起長一千七百丈抽槽寬一丈
五尺深一尺本年歲修疏濬下口自鄭家樓舊埝順
河灣起至六道口村後止計長一千八百七十九丈

五尺挖面寛二丈四丈至八丈底寛二丈深二三四

五尺至八九尺不等九月

命江南總河高斌同直隸總督孫嘉淦詳勘故道

總河顧琮續估引河等工奏署金門閘等工相度

機宜挑河築埝可以節省土方及原估泥濘水方

今照旱方給價據道稟詳張貫莊以下續估挑挖

引河二段乃屬尾閭應接挑深通俾河流暢利至

北里護村埝並北村民埝俱村莊廬舍均宜培築

以資捍禦其引河挑溝以及散給青苗籽本等項又牤牛河自小楊青務起至畢家莊止河身淺窄大汛經臨金門閘出水不能暢達應行展挖以資宣洩至長安村西趙獅流村北西四處俱係通衢引河沿長百十餘里應於此每處各建木橋一座以上各工在於引河存剩項下動用辦理　總督孫嘉淦請復故道奏略查得乾隆二年大學士鄂爾泰等勘議於金門閘建石壩一座下挑引河即

係永定河之故道惜其壩身太高不能過水　臣與
訥親奏請於金門閘之上下再建草壩務令過水
以爲漸復故道之計四年春間告成詎又失於高
上游不能過水而下口改流自鄭家流逆折而北
歴龍河鳳河雅拔河之下游淸水俱有壅滯且去
北運河不遠去年冬間與　顧琮曾請於葉淀之東
挑挖引河引水使入西沽之北今勘得入口之處
迫近運河居民稠密渾水經流終非長策則是下

口之道窮必於上游放水始爲經久之圖勘金門閘之引河有東西二股自申家莊分流東disabled歷牛坨蒲𦍑等處由金水窪入淀渠身深通但所歷村莊頗多水勢不能寬展其西股河道俱行曠野之中下口入中亭河一百餘里之內止有王莽店一處逼近河岸其中亭河入淀之處只有苑家口蘇家橋等數村莊尚須保護中亭及玉帶河南隄尚須加鑲其餘並無妨碍村莊城垣之處河身寬

大兩岸開展係永定河故道應於兩股分流之處將東股之口築高數尺遇異漲之水則兼入東股以資消洩又金門閘石壩之上即係河流頓衝之所若於此處開一土壩仍令掘展寬深則全河之水頭刻可遞一出隄口即入金門閘之引河可以順流暢達

乾隆六年正月

命大學士鄂爾泰會同總督孫嘉淦總河顧琮籌度永定事

宜二月總河顧琮奏永定河全河之水於平家莊出口入鳳河暨大清河乾隆二年經劉勷挑挖雙口以上至平家莊長九百餘丈僅寬三四五丈不等應展挖寬深並請於葛漁城北埝之外至龐家莊抽挑河槽引陞吧河之水入於龍河即以挑河之土培築北埝自平家莊前起至雙口橋南計長一千一百五十四丈面底均加寬二三丈深四尺五寸至五尺不等河坡挑寬一丈深三尺三月奏金門閘以上新開隄

口現在堵閉惟舊河身自金門閘新河口以下至北蔡淤平一千餘丈必須挑挖導水趨注分爲四段自北蔡起至趙家樓一百餘里較金門閘低三丈餘其閘淤高共十六段先挑八段長一千四百餘丈其趙家樓以下至八工尾調撥河兵挑濬自鄭家樓至西蕭家莊計長十餘里應挑直河自西蕭家莊魚壩口鳳河下游調撥垡船衩夫疏濬部議覆准挑北岸二工麻各莊二百二十丈三工求賢莊九十一丈十里

舖二百六十丈四工雅地一百五丈五工北戈奕一百二十四丈南岸四工官莊三百丈五工鹹廠一百七十丈曹家務二百五十丈面寬八丈至十四丈底寬六丈八丈深三四五六尺不等又大學士鄂爾泰議撥鄭家樓至魚壩口歸鳳河一帶就現在淤墊梗阻過高之處開濬疏通並將五工以下河溜逼近河梗如曹家務何麻子營半截河四聖口武家莊安瀾城等處切挑河唇截挖撥備於麥汎前趕挑八段又

啞吧河下游葛漁城村南淤高遞水無路應於北埝外挑河漕一道引啞吧河之水入龍河二水合流難以容納於龍河之東挑洩水溝導龍河下游至龎家莊會入鳳河計挑北岸五工何麻子營一百六十五丈六工半截河一百八十五丈上七工四聖口一百六十丈下七工五道口一百五十丈八工安瀾城一百九十丈南岸五工曹家務一百四十五丈上七工武莊一百八十丈八工宋流口二百五丈均挖面寬

五丈五尺深五尺五寸至六尺五寸不等北埝河槽長一千八百餘丈面寬二丈底寬一丈深三尺龍河東小溝長七千餘丈面寬一丈斜深二尺本年歲修疏濬下口自鄭家樓南起至西蕭家莊東歸漁壩口河止長二千十丈挑面寬五丈四尺至七八丈底寬四五六丈深三四五尺不等又自閻家莊西起至閻家莊東止長九百三十丈寬四五六尺不等深二尺又展寬新河自二光民隄缺口起至义光廟止長五

百一十六丈五尺寬二丈至三丈三尺不等深三尺

大學士鄂爾泰會勘水道奏署查舊河五工以下至七八工逐漸淤高三角淀雖歲有疏濬仍復淤平水無去路由鄭家樓北又折而東勢旣不順且會入鳳河離鳳道已近自應改由上游故道但孫家淤遠請開隄放水實係經理未善所有新開隄口應即行堵築俾漫水早消播種無誤並爲將來施工之地但引河過水不免淤墊挑濬殊費工力

查有琉璃拒馬牤牛等水滙爲一河在引河西北地勢頗順應酌量開河一道將琉璃等河河水導入引河上游令其衝刷泥沙並於河頭各建閘壩以資啓閉現在東西各淀其中淤高闊涸之處甚多應於淀內相度開挖引河或與大河相并開成二道三道每歲設法疏濬至恐淀河不能容納之水將沙泛入淀池止水之內日積月累致有墊佔應添設撈船之類歲加疏濬不令淤積爲害再引

河下游接近南窪與柴火淀僅隔一綫民捻應築
堅實長隄一道以截趨下之勢其玉帶河長隄應
加寬厚自路疃迤東至艾頭村接連營田圍捻約
長五十餘里加築月隄一道已據准行至舊河身
應仍留分洩異漲即由現在下口出水據河臣顧
琮議稱永定河之病在於下游河唇游高水難速
下應請五工以下之河唇挑挖如舊其挑河之土
加培兩隄仍將半截河以下之大隄挑挖斷數百

丈另挑河道倣前總河靳輔之法挑川字河至韓家樹之東入大清河即以挑河之土作拉沙洩潮埝口將郭家務以下之大隄挑斷百餘丈導水於隔淀坦坡埝之北入引河以資分洩再鄚家樓疏濬支河一道於鄚漁城東與北股合流藉渾水上游與中段兩河灑不能行若下口則支河愈多分洩愈暢再自鄚漁城北埝之外起至鳳河之麗家莊止另挑一引河嗌吧河龍河之水入鳳河則北

來遊水歸宿有匯即以挑河之土培築高埝於鳳
河下游龎家莊起另挑一河至西沽之西入大清
河使其分流以減水勢再於上游縷隄之外增築
遥隄與舊有遥月隄相接其所築遥月隄必高於
縷隄數尺以防異漲於淩伏二汛酌量放淤櫃琮
既稱五工以下可以挑挖如舊不致復淤下游通
暢上游無阻此二三年即照所議行
乾隆七年十二月署總督史貽直勘視永定河工程

請添建壩座並奏三角淀新河下口東北趙義光裴
淀有自刷河身者七里許過此則散漫出槽泥留淀
內水入鳳河俟冰融後疏濬深通
乾隆八年三月總督史貽直奏新河下口水勢順利
惟下口北抵叉光又自叉光至二光兩段河身淺隘
再北埝外引河一道請隨地勢一律挑挖通順自刷
河槽丈尺難以叉光至二光開濬河槽長二千七十
六丈七尺面寬八丈底寬四丈深三尺穆家口以下

至東蕭在鳳河邊長五千五百七十八丈均挑寬一丈六尺深一尺六寸至三尺不等本年歲修下口自引河九段由水口起至义光東南高艮河北長一千九百二十六丈進舊河疏面寬八丈底寬四丈深三尺十二月總督高斌奏勘永定河下口范甕口以下統歸沙葉兩淀本年水性歸葉淀者七八歸沙淀者二三沙淀較葉淀爲更寬廣請將歸沙之路再行疏濬次年興工疏下口引河自月城套起至閻家莊東

止長一千六百三十五丈八尺面寬七八九丈至十二丈底寬五六七八丈至十二丈深二三尺至五尺不等

總督史貽直查勘下口事宜奏畧新河南岸所堆廢土應俱派夯堅實畧加鑲墊以防渾水東南泛入洞子門之路又三河頭迤東大清河北岸一帶地勢甚低上連裴淀遇北風稍大恐津水南駛不免泥沙搁入清河應於河頭村西起至青光西北

築埝一道謹案此埝已廢因其有阻永定尾閭澄清之水去路故不再修其蕭家河三道河等河口以次量加疏瀹俾清水得以暢行則浮沙日漸刷去再半截河以下自新莊至東蕭家莊北埝一道長四十餘里埝外為固安永清武清東安各縣瀝水滙歸之地埝下舊有引河一道導注積水洩入鳳河今河形具在應將穆家口以下二十餘里重為開挖隨地勢高下以為淺深直達鳳河其挑河之土即就近培築北埝禁止往

來車馬仍由埝上行走再接連北埝之半截河大隄按照工段隨時修整又北埝外龍河啞吧河滙河二道舊有涵洞通入淀內亦係消納武東以南瀝水因河由鄭家樓北趨蘆漁城旁近涵洞是以堵閉今河改由汶光以東相距七十餘里應仍建設並資宣洩又鳳河之東順河小隄一道爲北運保障應加修補至五工舊有曹家務草壩出水之地雖係荒城但永清縣治較近兼土性虛鬆工料

年久離隄二三里外有舊時小埝遺址應勸用民
力就築成埝以資防護
乾隆九年三月總督高斌請濬石景山天字十九等
號淤淺河身共長八十八丈面寬八丈底寬六丈深
五尺五月吏部尚書劉於義總督高斌請挑北岸引
河自求賢村草壩起至葛漁城西止計長一萬九千
八百丈連舊河挑面寬一丈五尺至三丈五尺底寬
六尺至一丈不等均深六尺又自葛漁城西北埝頭

起至北埝工尾入鳳河止計長八千八百五十三丈

連舊河挖面寬四丈至四丈五尺不等底寬一丈五

尺深六尺南岸引河一自金門閘起一自長安城鼻

𡑞起二河會流至張貴莊南止計長二萬三千九百

五十一丈八尺連舊河挖面寬四丈底寬一丈六尺

深三尺東股引河自牛坨西起至楊靑口止連舊河

挖面寬四丈底寬一丈六尺均深三尺又牛眼村引

河自舊大隄起至接堤坡埝隄頭止長九百七十丈

連舊河挖面寬四丈至四丈七尺底寬二丈深四尺五寸至五尺不等又下截坦坡埝引河計長三千九百二十丈連舊河挖面寬七丈五六尺至八丈五尺底寬五丈至七丈一二尺深二三尺至六尺不等又接挑引河至鳳河下口止計長二千丈連舊河挖面寬八丈五尺至九丈底寬五丈五尺深六七尺不等又展挑鳳河下口自龎家莊橋南起至雙口橋南止計長二千七百丈均於東岸一邊展寬連舊河挖面

寬四丈底寬一丈九尺深七八尺不等次年興工
乾隆十年十一月署總督劉於義等以本年水小流
緩停淤生險請於盧溝橋南天字二十八九兩號挖
引河長三百一十五丈面寬五丈至十丈底寬三丈
六尺深四五尺不等南岸三五六八等工引河五道
長一千五百丈北岸四五六工引河三道長九百一
十七丈挖面寬七八丈底寬四五六丈深六七八尺
不等并抽挑子河面寬二丈深七尺三角淀自八工

尾起至鄭家樓止引河一道長三百四十八丈面寬
九丈五尺底寬五丈深六尺並抽挑子河寬二丈深
二尺五寸次年興工
乾隆十一年歲修三角淀疏濬下口自閻家莊東南
起至東北六道口村後入淀止挑挖引河一道長六
百七十五丈面寬四五六丈底寬三丈五尺至四丈
深二三四尺不等
乾隆十二年三角淀裁彎取直挑挖引河自于家堤

西南起至葛漁城東北止長一千四百八十丈挖面寬十丈至十二丈底寬六七八九丈深二三四五尺不等。

乾隆十三年三角淀展挖鳳河下口自北埝減水小河以下起至丁家莊以南止計長一千一百六十丈兩岸挖面寬七尺一丈至二丈五六尺底寬七尺至一丈八尺二丈三尺不等東岸挖面寬八尺一丈一尺至二丈二尺底寬五尺一丈一尺至一丈五尺一

丈七尺不等深六尺又雙口橋南展寬一千三百丈
東岸展挖面寬二丈五尺底寬一丈五尺深五尺又
自胡家河起至龐家莊西北疏濬引河長四百九十
四丈六尺面寬至四丈六尺底寬一丈六尺至二丈
深三四尺不等
乾隆十四年河改由永清縣東南之氷窖村出水總
督方觀承詳勘河道請改移下口十五年二月
高宗純皇帝親臨閱視命六工以上南北兩隄遵

聖祖舊規六工以下南至南埝北至北埝原係水鄉將來改移自應任其蕩漾不復束以隄岸

命大學士公傅恒同尚書汪由敦赴南岸上七工擇地建壩

五月河水泛漲全河之水由第四溝奪溜而出刷寬五十二丈流經固安城下順南北大路至牛坨循賈家河入津水漥歸淀一由支牤牛河入中亭河

命侍郎三和同督臣堵禦於口門下向東另挑引河歸入大河截溜築壩遏水南流自八月初旬迄九月望工竣

水歸舊河十一月江南總督高斌直隸總督方觀承會勘永定河請將正河淤墊處間段疏濬俟明年春夏水涸多僱民夫及時儹挑其八工以下出口散漫之處挑河二道一達淀水一自葛漁城自西轉北而東聽其蕩漾渟泓并請修補兩岸草壩加修北埝坍缺

請疏濬中泓奏畧查永定河工長二百四十里濁流挾淤非停積河身即壅遏下口向來惟於三角

淀設有疏濬歲修銀兩其兩岸十八汛間請動帑
挑挖並無定有歲加疏濬之例直隸各屬內淀泊
河道原有民隄各按村莊分段以時培築應請嗣
照例每屆河水斷流之時約定所派段落內應挑
土方若干丈計其一日之內能挑土方若干計日
程功每名每日給米一升折給制錢十文外給鹽
菜錢五文如原派段落內値有淤墊多少之不同
嗣令相近村莊互相協辦道廳指定應挑寬深丈

尺印汛親身督率彈壓總限二十日內趕辦完工如有出力早竣其應得日糧照常給與其八工下口疏汛之處亦與十八汛一例經理即將額設下口疏濬銀五千兩通撥各汛之用但以五千兩而挑濬二百四十里之內實屬不敷懇每年再加銀五千兩以期足用如本年尚有餘剩即留爲下年之用設或不足前後通融辦理總不得過新設五千之數如此設法疏濬即使一年所挑不能全挑

所淤已豈無停積阻滯之患

乾隆十六年二月麥汛水發全河奔注永窰隄口尚

書舒赫德河東總河顧琮江南總河高斌戶部侍郎

汪由敦先後奉

命查勘請因勢利導改由永窰出水（此為第三次改移）改移下口於

王慶坨南開挑引河道正流直歸葉淀計河長四千

三百二十七丈五尺面寬六丈底寬四丈隨地勢高

窪挑深二三四五六尺不等本年上汛河身淤淺處

所仍照上年原奏間段疏挑南岸四工汛內疏淤二十三段長三千九百二十二丈五工汛內十一段長一千三百一丈均挑寬二三四丈深二尺五寸至三尺不等七月總督方觀承查勘長安城等處草壩支河歷年汛水長發衝刷寬深形勢太順建瓴直趨請動加培土埝節省銀兩將各壩於臨河背流之處改挑倒勾引河仰水勢徐緩以收宣洩畏漲之益挑南岸長安城草壩引河長一百二十九丈北岸求賢村

草壩引河一百一十丈盧家莊草壩引河一百三十丈小惠家莊草壩引河一百一十五丈均挑面寬三丈底寬一丈深二尺五寸至三四尺不等

總河方觀承請氷窖改移下口奏畧查七工上至四工之河身刷深自二尺至八尺不等自二十丈至四十丈不等乃永定河十數年來之所未見卽多費帑金開挖亦不能如此寬深各處隄根積水並因河槽深通全行撤落河身之內節年患碍悉

皆除去實屬暢利壩外水而低至二丈有餘是以
水由地中不比東行牆上且七工以下又可免兩
岸一百餘里之修防似應即因其就下之勢以收
利導之益臣猶恐水道近淀伏秋汛大或有淤
水入淀之患周圍相度自冰窖起下接舊有重隄
計長二十里重隄之下前河臣顧琮接築南埝坡
埝至龍尾計長五十餘里龍尾之下前督臣高斌
又接築土埝十餘里直抵鳳河下口通計延長八

十餘里與北岸以下之北埝對峙包蓄其旨東隄並坦坡埝北距南岸橫寬六里至十五里不等從前顧琮高斌俱曾議於永定下口因其迫近淀河而止但當日擬改下口但議開挑河道誠不免有泥沙來注淀河之慮今由鋤之水任其散漫與沙共淀無異現在水至三十里外即已澄清則竟由坦坡埝汪兩淀一帶出水亦可無淤墊之虞但坦坡埝之設原爲格淀起見如遇伏秋汛期又

兼淀水內漾不免阻遏渾流且淸渾並漲亦所宜
防今查坦坡埝底寬五丈高五尺上年淀水盛漲
漫頂一尺埝身衝刷殘缺并缺口八處均需培築
以資捍禦今擬再帮寬二丈加高二尺龍尾以下
土埝上年亦曾過水並須加高二尺即可隔別淸
渾其渾水出路應於坦坡埝尾東北斜穿三角淀
開挖引河一道寬六丈深二三四尺約長二十餘
里俾引歸葉淀由鳳河轉輸入大淸河與北岸下

口之歸宿無畏而道路更加紆長泥沙渙散遠益停勻核計培築坦坡等總共長六十餘里約需銀一萬七八千兩三角淀開挑引河約需銀六七千兩今自四工以下之河身無須再行開挑可節省一萬餘兩北岸下七工五道口之草壩水不經由無庸修補可節省銀一千六百餘兩又三角淀歲修銀五千兩除堡船等項需用外尚餘銀四千兩均可通融其村莊地畝有應行查辦者另議辦理

兵部尚書舒赫德河東總河顧琮直隸總督方
觀承會勘下口事宜奏畧奉查勘永定河七工下
口應否改移抑令仍舊由正河之處查得氷窖草
壩在南岸上七工之尾舊下口之傍地勢本低緣
今年凌汛續發水大正河出口通暢壩門過水勢
猛將壩口以上之河身吸刷寛深以致全河趨下
即由壩口掣溜今覩七八等工正河長五十餘里
惟中段二十餘里尚存舊有河形其頭尾悉於凌

汛後被淤而下口尤甚已非上年所勘情形即使多費帑金將七八兩工河身復行挑挖寛深與壩口以上之河身相稱而出口之路斷難一律疏挑暢達即恐上游已刷深之河槽仍復淤墊一逢盛漲盆隄拍岸不免在在受險且通河水勢偏南尤未便逆之使北舍下而就高也至現在河水經由之地水窨外自舊河尾接連南坦坡埝至龍尾以下東西約長八十餘里南北寛四五里不等地面

比舊河身低七八尺至丈餘不等再由坦坡繞之
尾東北導入鳳淀去路愈加寬廣地則停淤益薄
下暢則上游易暢且省南隄夾束五十里之修防
於此改移既有事半功倍之益而較之開挖正河
之下游歲費周章者其收效之久暫更屬判然易
見即將此處改作下口可無疑義至隄外村莊房
間田畝河流所經漫衍停淤無大患害亦未致盡
失農業且期漸臻增墊爲膏化瘠爲腴之利其不

遷移不願除糧者聽從民便應請將氷窖草塲以東之隄身開寬五十丈作為河口令向東南川水寬暢其自坦坡埝至龍尾六十餘里均應一律幇寬二丈加培二尺仍照舊制作成坦坡之形底寬七丈頂寛一丈五尺其外臨淀水處所約長二十里應再加高一尺以資隔别清渾再於王慶坨南開挑引河長二十二里河身面寬六丈底寛三丈深二三四五尺不等導令渾流歸入葉淀隨路渙

散停淤仍由鳳河轉輸入於大清河再查舊河五十餘里若將兩頭淤墊處所酌加開挑作爲減河俾其分洩盛漲亦屬有益應於歲修搶修項下酌量從緩辦理

江南總河高斌直隸總督方觀承會勘下口情形奏畧查勘自南埝中汛十一號起至下汛十號止二十里內共築成順水土格十五道長二十丈至三四十丈不等底寬二三丈頂寬八九尺至一丈六尺高出水面三四五尺不等現

在埝根之水已不通溜下口水勢全由三角淀引河歸入葉淀餘水散漫於近埝葦地一帶悉係清流已無緣隄直趨鳳河之處且土格漸次受淤南埝更資鞏固辦理已有成效復公同商酌應再於鳳河下口西岸量築土埝一道俾西岸以上之水悉東北行由葉淀一路停紆以入於鳳河則雖流餘水亦無直趨之虞再各土格於春融後恐不免於低墊更加汛水長發須再隨時酌量加高以資

穩固又查得永定全河之外於氷窨出口渙散分

流其一股至二十餘里外賺近安瀾城村東七里

舊南岸隄根之下查此處北岸低於南岸請於舊

河身內斜開引河一道計長三百餘丈引南岸隄

根之水洩入北埝俾南北埝皆得漲減河身益資

蕩漾且於此處減洩汎漲則王慶坨村南之水不

至過多居民之不願遷移者亦可聽便以省糜費

計開挑土方約估需銀一千五百餘兩查有現存

本年疏濬中泓節省銀一千五百八十二兩零已
足敷用引河在舊河身八工地甚空曠且係向未
經水之道應俟大汛時視南岸隄根之外水勢分
合情形酌量啟放　總督方觀承籌辦下口各事
宜奏覆查永定河尚有隨宜酌辦之工如南岸長
安城北岸求賢村盧家莊小惠家莊四處草壩現
資分洩其壩內各支河頻年過水掣溜太順應另
於壩下背溜之處改挑倒勾引河以免跌坑又各

汛河灘之內節年有衝刷河形逼近隄根每遇水
漲出槽不免分溜刷隄汛過又復停水爲患應將
河形寬處多築土格窄處全行甃築俾漫灘之水
無逛溜之虞又五工放淤舊溝二處乃水道經由
熟徑雖經堵閉必須倍加寬厚庶無疎失又南岸
下口東隄長二十里下接南埝爲新下口之外障
現在水掠隄根時有汕刷查此處隄工係康熙年
間所築殘缺太甚亟應間段修補完整以上二項

共估需土方並硪銀一千九百五十餘兩合計新
增續估通共需銀三千八百一十餘兩請即於北
埝土方節省項下動用
乾隆十九年六月南埝水平隄頂漫溢四十餘丈七
月漫開下口東老隄六號一百餘丈復撞破西老隄
六十餘丈奪溜南行約十七八里至津水窪漫於勝
芳舊淀之內即初立隄岸時之下口故道也經由永
清之武家廠三聖口霸州之信安等處入口總督方

觀承因請於北岸六工洪字二十號埽工之尾開隄放水作爲下口

高宗純皇帝親臨閱視將下游改由條河頭入海此爲第四次改移下口

改移六工洪字號下口奏畧乾隆十六年改由冰窖出水循南坦坡埝導入葉淀頻年以來下口去路復積漸淤高本年伏秋盛漲水倍常年停淤所積亦倍於常查北岸六工半截河之下於乾隆三

年建築北大隄即今北埝之上中汛原爲改河行水之地合之下流共長八十一里自中汛以下南北相距漸寬其北埝下汛與南埝下汛相距計三十五里足資蕩漾今酌擬於北岸六工洪字二十號埽工之尾開隄放水作爲下口就近隄窪處順勢挑引河一道至五道口東南導歸沙家淀仍由鳳河轉輸入大清河計挑引河長二十餘里普深三四尺面寬六七八丈底寬三四丈不等俾東正

流南趨又北埝三汛應一律加築子埝高三尺頂寬八尺並於上中二汛內間段加築內戗計引河將舊挖土方除算外約需工銀一千八百八十二兩加築子埝內戗除用河兵力作外約需銀一千五百九十四兩又下汛自十一號至工尾二十三號長二千二百二十餘丈埝身卑矮外與灘水相連一片應加培補約估需銀一千四百餘兩查有永定清河二道庫貯新舊河灘地租銀兩可以動

用　大學士公傅恒尚書汪由敦總督方觀承會
議永定河事宜奏覆查六工舊有草壩四座可以
分洩漲水今應將張仙務雙營二處草壩修葺完
固以備分洩之用其上七工地方向未設有減水
草壩今細閱馬家鋪及氷窖以東二處外多係鹻
地廣袤閒曠村莊亦相隔甚遠可以貓水應添建
草壩二座俾遇大汛分減水勢俱應遵照建造再
方觀承請將舊有之北大隄於六工畋移下口使

順流無匝隄內村莊可以給價另遷查從前因外
高於內業經改移及改移之後不數年又高於舊
則令之以北岸爲南岸爲保數年以後不又高於
舊身乎就目前形勢而論勢不得不於北岸六工
復爲更變之舉今年汎期過後再看情形數年之
後如必欲改移下口另請再議舉行
乾隆二十七年自北岸六工第八號半截河村後起
至黃花洄村前止圈築月隄一道長八千六百四十

丈合四十八里築底寬五丈頂寬二丈均高七尺
乾隆三十五年六月大雨水漲二工漫口決隄四十
七丈即堵塞之三十六年水漲漫口旋亦堵築
乾隆三十六年總督周元理會部臣高晉裘曰修請
修石景山至盧溝橋石工並於盧溝橋以下頭工至
六工河身彎曲悉行取直修築殘缺隄工補築月隄
挑濬牤牛河去其淤阻築挑水壩於牛牤河使水入
黄家河以暢去路并挑濬鳳河等工得

旨九行

總督周元理會部臣高晉裘曰修奏覆永定河性最湍急南衝北激水勢迄無一定原無一勞永逸之策惟有疏中泓挑下口以暢其奔流堅築兩岸隄工以防其衝突深濬減河以分其盛漲查石景山至盧溝橋舊有石工擬一律修固自盧溝以下頭工至六工河身淤阻宜將下泓彎曲之字河身悉行取直各就形勢抽槽寬自六七八丈至十一

二丈不等深四五尺至七八尺不等其大溜自歸
中泓下注其兩岸隄工殘缺甚多擬間加培至廻
溜頂沖及舊日漫口之處須補築月隄以爲重門
保障南岸之金門閘現今淤高并北村求賢兩壩
出水處向係灰工兩邊壩臺向用草工現俱衝損
今擬俱改做夯灰土工至下游引工金門南北村
壩兩道均歸入牤牛河其淤阻之處亦一律挑通
查牤牛河下截牛牝河地方有黃家河與牤牛河

分流亦漸淤廢今於牛牝之旁牡牛河黃家河相

接分流之處築挑水壩俾水有去路上游減下之

水多入黃家河少入牡牛河則去路易暢而牡牛

河不至溢出其北村壩引河全淤向係西行四里

餘即入牡牛河與金門閘減河之水同爲一路自

東轉西形勢不順往往東漫今擬將至牛牝之黃

家河稍上入牡牛河即可會入黃家河合流而下

至北岸求賢壩之口殘壞形勢改易應行另建並

開小引河一段達於舊河其迤下淤塞亦開順入黃華店越隄之下歸入母豬泊內又六工以下自改建下口以來溜勢北遷經崔漁城之北馬頭之內挑河頭地方直往東行今因勢利導開通北路並向廢之北埝十二號築攔水埝以遏其北遷之道則徑達沙家淀會鳳河下游至雙口歸入清河較為直捷自可無虞旁溢其鳳河淤淺處間段挑深東隄卑矮殘缺者量為整理

乾隆四十五年七月河水長發盧溝橋西岸北頭工漫溢出槽水過隄頂衝決七十餘丈由良鄉縣屬前官營散溢求賢村減河總督袁守侗堵築補還原隄丈尺開挑引溝八百丈引溜歸河八月初九日竣工

乾隆五十九年六月水勢增長風雨驟激水長一丈三尺二寸漫溢隄頂北二工第二十號塌去隄身大十丈南頭工第二十六號塌去隄身八十丈

高宗純皇帝命提督慶成赴工督率永定河道喬人傑集夫

堵塞築隄一百二十八丈七尺有零因移避頂衝較

原報漫口多築四十丈八月初二日竣工

嘉慶二年六月隄決北岸二工三工南岸頭工二工

六百丈總督梁肯堂堵塞之

謹案永定河自乾隆二十年

高宗純皇帝親臨閱視改由下口六工由條河頭入海河流

暢順數十年中小有堵築及依時培砌皆非鉅工

嘉慶六年六月大雨水漲決盧溝橋東西兩岸石隄

四處土隄十八處共三千七百四十七丈五尺先是
皇上因雨勢甚大
廑念河防
特派侍衛駲勘係盧溝橋兩岸石隄決口四處土隄決
口十八處計三千七百餘丈旋
命侍郎那彥寶武備院卿巴寧阿等駐工督築次第合龍
侍郎那彥寶武備院卿巴寧阿石土各工奏畧竊
查永定河石土各隄七月十九二十四等日開工

所有石隄漫口四處內東岸第十四號石工較長七丈今照依舊式下截補砌青砂大石五層頭臥縫下生鐵銀錠底面灌漿上砌片石又加壓面石一層背後地脚下柏木釘築打灰土五步上砌片石右已於二十六日修築完竣其背後戧隄衝沒二十九丈應築灰工三十二步已築十二步培護土隄二十三步已築四步西岸稅局後身不列號漫口六十八丈現在地脚柏木釘俱已下完灰土三

步亦經打埽下截外皮大料石五層現已安砌一層背後石子亦安砌一層又橋南頭第二號漫口計六十二丈五尺內迤北四十五丈五尺脚根尚屬結實無庸下釘所有應築灰土三步現在已築一步南邊十七丈尚有積水現經淘戽俟露出根底再行分別土性酌量下釘築土至東岸第二十三號漫口一百五十餘丈又坍塌三十餘丈口門一帶深處急溜衝刷甚屬洶湧雖時逾秋分而正

溜深處尚有丈餘若待消涸再爲堵築興修不惟有誤大工且明年麥汛更屬可慮惟有一面挑挖引河一面趕築攔水壩將大溜掣入引河方可興工修砌但河身一帶積年石子層積一切釘樁難下因設法編用柳囤中塡大小石塊挨次布列以作排樁又將秫稭鋪草包裹石子捆紮成卷俗名石牛層疊囤傍以作大埽通計攔水大壩長一百七十餘丈加緊搶築又據永定河道陳鳳翔稟報

南北兩岸土隄旱口十七處并展寬月隄二千八百三十餘丈俱照依原估做法夯硪堅實於本月二十五六等日一律完竣并將頂衝緊要處所帮鑲迎埽以資捍衞其埽頂兩帮悉用膠土再行次第添築〔又第二十三號壩工合龍奏畧〕查第二十三號壩工一面將壩身加高培厚一面安鑲大埽督率兵夫搶築於九月二十日酉時合龍其壩南石子淤灘順勢挑挖深通引河暢流無阻現在

水勢趨入北上頭工水口〔又北上頭工合龍全
河復歸故道奏畧〕口門漸窄溜勢奔騰先將引河
頭挑開勢如吸川建瓴分掣大溜直達中泓乘勢
順機得於十月初三日丑時合龍邊埽戧隄俱屬
結實又慮挑挖淤工稍有阻滯分派員弁沿河查
探所有原估挑挖八千九百三十二丈及續估六
千一百八十七丈均爲一律深通全河水勢復歸
故道〔又工竣奏畧〕所有石景山堵築石隄漫口

四處湊長三百二十四丈五尺拆補拗抿坍塌臟裂石隄先後估計共湊長二千二百零八丈補築背後灰土素土各戧隄先後估計共湊長一千七百三十七丈四尺又築打二十三四號攔水壩二道湊長四百六十九丈又二十三號引河刨挖砂石湊長四百六十五丈一尺南北兩岸堵築土隄漫口十八處湊長三千四百二十三丈補還原舊埽段湊長七百四十七丈新添險工埽段湊長二

千零二十九丈八尺去秋北上頭工引河刨挖砂石長八百五十七丈挑挖淤灘湊長一萬四千二百六十二丈今春疏濬下口挑挖中泓湊長三千八百七十九丈南北兩岸三角淀土隄加高培厚湊長二萬七千一百十丈二尺　又奏釐伏查永定河之水挾沙而行水急則沙行水緩則沙停每當大汛之時挾山西直隸衆山之沙建瓴而下一到盧溝橋迤南地勢漸平河流漸緩沙亦易停及

至下口又恐其挾沙入淀淤塞淀河是以乾隆二十年督臣方觀承奏請將北岸六工第二十號改爲下口中寬四五十里任其蕩漾水散沙勻俾澄淸之水由沙家淀會鳳河入大淸河是沙有來路而無去路非若黃河之沙可直達於海也日積月累河身淤高每逢盛漲消納不及遂致瀰漫上游旣潰下游益壅誠如

聖諭渾河之患總在淤沙今欲令其暢流無阻必需將全

河淤沙挑挖淨盡第查南北兩岸相距自三四里至五六里不等長一百數十餘里下口寬四五十里每年疏濬中泓所挖之沙仍堆河內原非治河善策若將此一百數十餘里之沙全行運去隄外則所費實屬浩繁果能一勞永逸即多費帑金亦

聖明所不惜無如一經大汛舊沙纔去而新沙又淤況工程過大一歲之中除三汛及水凍之時不能一律完工必致半途而廢只可相度形勢裁彎取直疏

通榎邅并將卑矮隄身加高培厚添做埽工埽多
可以護隄隄固可以束水水束可以攻沙庶足暢
河流而防衛刷矣
嘉慶六年侍郎那彥寶等覆勘議請挑濬牤牛河自
涿縣境自閘下起工分五段共一千九十五丈至涿
州境自陶家營起工分七段共二千六十七丈至宛
平縣境自長安城起工分三段共九百八十丈至固
安縣境自米各莊起工分十九段共一萬一千七百

四十九丈四尺又挑濬黃家河固安縣境自牛牝橋起工分二段共九百二十丈至永清縣境自黎行村起工分二段共一千二百八十丈至霸州境自坨里村起工分九段共六千二百九十丈又挑濬北村引河固安縣境自灰墈以下起工分十八段共九千二百四十六丈八尺口寬二丈至五丈不等底均寬二丈深各五尺

奏覆查得牤牛河共長一百四十七里自金門閘

至水各莊二十里內淤成平陸並無河身自此以下至黃家河俱深通無阻北村引河並未淤墊緣金門閘口寬五十餘丈牤牛河寬不過五六丈河身褊淺分洩不及又加以今夏盛漲閘上下兩處漫水泛溢水過沙停故閘口附近地方竟至淤成平陸其下游離閘較遠因分流勢緩沙停於上水流於下是以仍得疏通如故通計牤牛河淤者十之二不淤者十之八下游之不淤是曾經挑挖之

驗查現在上游之淤斷係挑後新淤應請

旨勅下直隸督臣轉飭沿河各該州縣仍按原挑尺寸妥

爲疏濬

嘉慶七年加培土隄南岸上頭工至六工北岸上頭

工至六工三角淀之北隄八工九工南隄八九工共

十八汛內長二萬七千一百十丈加高二三尺至六

七尺不等培厚一尺至三四尺不等侍郎那彥寶武

備院卿巴寧阿勘議奏請得

旨允行

嘉慶十年七月水勢驟長北二工第三十號漫溢三十餘丈之外北下頭工第二號隄埽衝刷九十餘丈

欽派大臣那彥寶於閏月初二日馳往督辦堵築竣工

嘉慶十一年七月北岸五工第十號大溜直漫隄頂決口一百餘丈漫水由減河下注口門水深四五丈有差署總督裘行簡督率河員將東壩盤裹簽樁專由西壩進占口門愈東溜勢益湍旋值風雨大作大

溜直注東壩搜刷壩根壩身陡蟄十餘丈水長二尺有餘永定河道陳鳳翔迎水加鑲邊埽壓土簽樁背後幫築戧隄兩壩俱下沉水大埽至十月初一日竣工

嘉慶十一年署總督裘行簡奏請加築南岸上頭工下頭工二工至六工隄長六千三百十七丈築圈埝一道長五十八丈雜嘴壩一段長五十五丈又加築北岸上頭工中頭工下頭工二工至六工隄長九千

八百二十七丈五尺加築圈埝三道長二百四十四丈五尺石景山汛東岸加築石子埝工十三丈五尺拆做隄頂片石五十五丈片石隄頂之上加高新砌石子埝長一百七十二丈五尺得

旨允行

奏署永定河南北兩岸隄工歷年既久河底漸高隄工純沙雖每歲隨時添築僅可補其殘缺不能增其高厚查兩岸工分平險其險工全恃埽段以

抵近溜頂衝近已埽與隄平其工平無埽之處尤賴隄高鄣護若日就卑矮汛水略長難資抵禦就目前形勢而論築隄實所宜急至石景山石隄亦有河高隄矮之處應需添設石子埝遏水以資保護

嘉慶十一年署總督裘行簡奏南岸四工之第二號向無埽段處所隄身迎溜頂衝漸見塌裂請於隄前添築魚鱗邊埽十一段長六十一丈一尺寬一丈一

二尺至一丈七八尺通高九尺加廂十八層至二十
一層不等嗣以溜勢上提復於埽廂迤西添築磨盤
埽一座計三段長十四丈五尺通高九尺加廂十八
層至二十層不等並在於對岸坐灣處所挑挖引河
一道以資宣洩長五百二十丈面寬八丈至十六丈
底寬六丈至十四丈深四尺至八尺第二三號加培
隄工長二百丈內分二段原隄頂寬一丈五尺至二
丈四尺底寬二丈八尺至六丈外高五尺至七尺帮

加頂寬一丈八尺至三丈五尺底寬一丈至四丈二尺高五尺至七尺又南頭工下汛第七號添埽五段北頭工上汛第八號添埽十一段俱得

旨允行

嘉慶十二年總督溫承惠奏請石景山石隄東岸二十一二四等號河底淤高隄形卑矮應加石子子埝一百八十三丈南岸土隄南上頭工第十二號溜近隄根加高培厚工長五十五丈南下頭工第七號險

工請培厚工長一百八十丈南下頭工第八號險工加培工長一百八十丈南二工第十三號險工加高工長三百六十丈南三工第十七號隄身卑薄恐生新險加培工長一百八十丈南四工第八號隄身卑薄恐生新險加培工長一百三十丈南四工第二十五號溜近隄根培厚工長九十丈南五工第二十二號險工加後戧工長九十丈南六工第十八號溜近隄根加培工長一百八十丈北岸土隄北頭工上汛

第七八號隄身卑矮加高工長二百丈北頭工上汛
第十號隄身卑矮加高工長一百丈北頭工中汛第
十二三號恐生新險加培工長一百六十丈北頭工
下汛第十三號恐生新險加培工長一百八十丈北
二工第二十一號險工加培工長八十三丈北三工
第十二號險工加培工長六十七丈北三工第十三
號月隄隄身卑薄加培工長二百三十丈北三工第
十八號恐生新險加培工長七十二丈一尺挑挖老

坎二處南五工老坎與北五工相對遂於河工肯迎溜頂衝應挑挖深通以洩大溜長四百七十三丈深五六尺不等面寬十六丈底寬八丈北三工老坎與南四工斜對挑溜直衝南四工第二三號甚爲險要應挑挖以順溜勢長三百八十九丈深六七八尺不等面寬十五丈底寬七丈五尺得

旨允行

奏畧切照永定河挾沙而行遷徙無定入夏盛漲

則溜勢湍激秋後則水緩沙停最易淤墊是以上游下口逐漸淤高一線單堤日形卑薄頻年衝潰屢爲近畿之患雖隨時搶築完善而下游村莊已被淹浸帑銀亦靡費不少即如上年堵築漫口已用銀八萬七千餘兩是其明證此時欲圖久安長治之策自當將河身大加挑挖兩岸普律加培然經費浩繁辦理不易且亦不過數年平穩究難變其淤沙之性轉不若先事預防盡目前補苴之法

現在盧溝橋一帶大隄東西兩岸僅高出水面數尺因嘉慶六年挑挖之時河底已淤高丈餘其南北兩岸河身老坎嫩灘不一而足兼有雞爪灘挺峙河心分溜頂衝隄工必致喫重而隄面隄帮殘缺卑薄之處又不可枚舉伏汛河工守護全在隄防不但護衛田廬且可束水攻淤刷深河槽如果兩岸隄工堅實則溜勢自趨中泓下游暢注上游又冀免潰決之虞

嘉慶十二年六月水勢盛漲北岸四工第二十四號
漫溢隄頂總督溫承惠請築月隄一道長一百八十
二丈五尺頂寬三丈底寬六丈六尺及十二丈高六
尺及一丈一尺一丈五尺一丈八尺不等

奏查北岸四工第二十四號因本年六月十九
日水勢盛漲漫溢隄頂當經該道廳將土隄趕緊
加培并築順水壩以防再漲已奏明在案因此次
水工詳加察看該處隄身最為卑矮因水漲太驟

以致漫過究與廻溜頂衝微有不同維時水勢消退添築順水壩已能得力此時細察形勢仍須加長並成月隄於重門保障之道更爲有益

謹案永定河不難於治上游而難於治下口蓋下流不洩則上流不安乃自長淘河填塞以來下口出水不暢中梗磅礴遂不得不議改導此張客遺決之後閣臣鄂爾泰半截河另闢新河之請所由來矣雖所議未嘗舉行而南北兩岸建設壩座各

開引河分流旁注條理詳明後之長安胡林等壩河皆運事而起而一時都水諸臣亦區畫無遺如請設堡船以挖淤淺挑逸河以減異漲裁彎取直以順河形皆備極疏濬之能故詳其工段誌其丈尺以見節宣之功焉　東安縣志知縣李光明河渠論畧或問於予曰永定河果有一勞永逸之策予曰渾河不難於治上游而難於治下口南北岸十八汛險工林立然頂工埽灣處所拔樁去埽決

口十不一覯可見上工雖險猶可以人力搶護也
惟下口不能禁其漸淤漸漸淤則漸高南高則北徙
北高則南徙南北俱高則無路宣洩下口無路宣
洩不得不於上游議改矣此亦事勢之必然者也
或又曰以清刷渾之說如何曰清水只可敵渾不
能刷渾也所謂以清敵渾者渾河逼近清流恐其
溢入淤墊束清流之全力處上游之勢以敵之使
不得漫入則可若清渾並行渾水之力數倍於清

流而淀河係受水之區其流更緩必至白露後諸河水勢消落歸淀淀河之流始行汛疾而永定河伏汛之水其渾濁較他汛爲尤甚當渾河盛壯之日正清河力弱之時惟有受其淤而已豈能制之哉故以清刷渾之說萬萬不可輕試之於桑乾者也或又曰渾河兩岸開渠引灌分道澆溉易瘠爲沃如通志所云涇水之富關中漳水之富鄴下其法何如曰不能引流分灌必須先講溝洫之制渾

河水濁而性悍水濁則易淤性悍則難制雖有溝
洫其如所過輒淤四散奔突何哉遇年水縱築遙
隄多建減水壩實良策也蓋河日淤高隄日增長
現在隄身外高二丈有餘內高不過五六尺乾隆
七八年大汛之時七工以下水面離隄頂相距不
及一尺若非諸壩爲之分洩水必平漫矣此其明
驗也減河過水無多旋即斷流不至爲害若兩傍
多種高粱皆獲豐收菽粟或有損傷渾河所過之

處地肥土潤可種秋麥其收必倍諺云一麥抵二
秋此之謂也小民止言過水將之害不言倍收時
之利浮議之不可輕信者也永定河不通舟楫不
資灌溉不產魚蝦然其所長獨能淤地自康熙三
十七年以後水寳塗二舖信安勝滂等處寬長約
數十里盡成沃壤雍正四年以後東沽港王慶坨
安光六道口等村寬幾三十里恐爲樂土茲數十
村者皆昔瀕水荒鄉也今則富庶甲於諸邑矣